3.	Рекуперативен блок състоящ се от: –н.вент. V=300m3/h; H=200Pa; Nел=120W/230V; –с.вент. V=300m3/h; H=200Pa; Nел=120W/230V; – пл.топлообменник въздух-въздух с КПД 79%; – 2бр. филтри – ел. нагревател Nел.=1.00kW/230V –W/D/H-888/921/331mm; m=30кг	1	Доставка
2.	Рекуперативен блок състоящ се от: –н.вент. V=1200m3/h; H=350Pa; Nел=420W/230V; –с.вент. V=1200m3/h; H=350Pa; Nел=420W/230V; – пл.топлообменник въздух-въздух с КПД 79%; – 2бр. филтри – ел. нагревател Nел.=3.00kW/230V –W/D/H-1115/2200/630mm; m=250кг	1	Доставка
1.	Рекуперативен блок състоящ се от: –н.вент. V=1100m3/h; H=350Pa; Nел=420W/230V; –с.вент. V=1100m3/h; H=350Pa; Nел=420W/230V; – пл.топлообменник въздух-въздух с КПД 79%; – 2бр. филтри – ел. нагревател Nел.=3.00kW/230V –W/D/H-1115/2200/630mm; m=250кг	1	Доставка
No	НАИМЕНОВАНИЕ	Бр	Забележка

ЛЕГЕНДА:

- 101 / СТАЯ / t+ 25±2 °C / t+ 22±2 °C – номер на помещение, предназначение, поддържана температура в летен режим, поддържана температура в зимен режим
- колектор за отопление
- колекторна кутия за вграждане
- алуминиев радиатор
- радиаторен вентил с термоглава
- алуминиева лира

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При залагане на СМР-то на обекта се предвижда да се демонтират и изнесат на склад всички алуминиеви радиатори и вентилаторни конвектори на отоплителната инсталация
2. При залагане на СМР-то на обекта се предвижда да се демонтират и изнесат на склад всички съществуващи инверторни климатични системи.
3. Съществуващата климатична система не функционира към момента и същата се предвижда да се демонтира и изнесе на склад.
4. Съществуващата вентилационна система не функционира към момента и същата се предвижда да се демонтира и изнесе на склад.
5. След приключване на СМР-то на етап , определен от Възложителя на обекта се предвижда съществуващите алуминиеви радиатори и вентилаторни конвектори на отоплителната инсталация да се монтират на местата показани в графичната част на настоящия проект.
6. След приключване на СМР-то на етап , определен от Възложителя на обекта се предвижда съществуващите инверторни климатични системи да се монтират на местата показани в графичната част на настоящия проект.

ниски на 200 или високи?

два ниски или 1 висок

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ кота +4,50 М1:50

ЕКА STUDIO
ARCHITECTURE AND PROJECT ENGINEERING
ЕКА СТУДИО ЕООД
1700 София , кв. Витоша, бл1 Ет.11 , 1 Офис 6
+359 2 992 4080
office@ekastudio.bg, ekastudio.bg@gmail.com
www.ekastudio.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ / CLIENT:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ / CLIENT:

ОБЕКТ / PROJECT NAME:

ТЕКУЩ РЕМОНТ
НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД,

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ / PROJECT LOCATION:

ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй
общ. Козлодуй, обл. Враца
ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4

ЧАСТ / SECTOR:

ОВК / HVAC

ПРОЕКТАНТ / DESIGNER :
ИНЖ. СТОЯН ПОПОВ

ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ / STAMP:

ЧЕРТЕЖ / DRAWING:

Вентилация - план на кота +4.50м

СЪГЛАСУВАЛИ / IN COORDINATION WITH:

АРХИТЕКТУРА и ПБ / ARCHITECTURE, FS:
арх. Антоп ЕМЕВ
КОНСТРУКЦИИ / STRUCTURE :
инж. Коста ДЕДОВ
ЕЛЕКТРО / ELECTRO :
инж. Тодор ПЕТРАКИЕВ
ВиК / WSS :
инж. Стоян СТОЙНОВ
ОВК и ЕЕ/ HVAC, EE :
инж. Стоян ПОПОВ

ФАЗА / STAGE :
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ /TECHNICAL DESIGN

МАЩАБ/ SCALE :	РЕВИЗИЯ / REVISION :
М 1:50	REV 01
ДАТА / DATA : 03.2025 г.	ЛИСТ / SHEET: 3/7